



ד' אדר ב' התשע"ד  
6 במרץ 2014

אל:

המשתתפים במכרז פומבי מס' 6/14  
לביצוע עבודות שיפוץ

שלום רב,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה**


1. להלן תשובות לשאלות הבהרה שהבנק נשאל במכרז זה.
2. לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

מס"ד	חלק	סעיף	השאלה	התשובה
1	חלק ג' – נספח ג'5 – אישור על עריכת ביטוח	1.1.3	האם ניתן להפחית את הסכום בביטוח רכוש, בגין נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים?	הסכום יופחת ל – 2,000,000 ₪.
2		1.1.4	האם ניתן להפחית את הסכום בביטוח רכוש, בגין רכוש שעליו עובדים ששייך לאחד מיחיד המבוטח?	הסכום יופחת ל – 1,000,000 ₪.
3		1.1.6	האם ניתן להפחית את הסכום בביטוח רכוש, בגין רכוש במעבר?	הסכום יופחת ל – 250,000 ₪.
4		2	האם ניתן להפחית את הסכום בגין ביטוח אחריות מוצר?	הסכום יופחת ל – 6,000,000 ₪.
5	כתב הכמויות	2	לא ניתן לקבל תקופת גילוי של 12 חודשים לאחריות מוצר לאחר ביטוח או אי חידוש הביטוח, כי במידה והמבוטח מבטל על דעת עצמו או לא מחדש את הכיסוי - תחול תקופת גילוי. ניתן לאשר רק במקרים של חדלות פירעון או פשיטת רגל. האם ניתן לשנות סעיף זה?	לא. הסעיף יישאר ככתוב
6		כללי	סעיפים שכמותם אפס וכנראה בוטלו, האם יש צורך לתמחר?	לא
7		פרק 6 – נגרות	בשרטוטי מטבחים רשום שהגמר נדרש להיות פורמייקה/צבע ואילו בכותרות רשום גמר פורמייקה, לפי מה לתמחר? השאלה היא כללית לכל מקום שרשום פורמייקה/צבע.	בכל המטבחים פורמייקה EGGER או WILSONART.
8			האם נדרש בארונות מטבח מגרות איכותיות כולל בלימה שקטה?	נדרש מגירות עם פרזול בלומושן, החזרה שקטה

9		ברשימת נגרות מיוחדת רשום שנדרש ידית מסוג קולומבו לדלתות חדרים ושירותים. חסר מק"ט ושם ספק, נדרש להשלים.	ידיות קולומבו DB3, או מרטינלי LINK. יש להביא את שתי הדוגמאות לאישור האדריכל והמוזמין.
10		פריט נד-01 – מה סוג המשקוף? עץ או מתכת?	משקוף מתכת
11		פריט נד-02 – מבוקש לצרף חתך של משקוף פח	הפרט למשקוף יימסר בזמן הביצוע
12		פריט נ-19 – 1. דלפק כניסה עם קוביות זכוכית. חסר פרטי חיבור בין הזכוכית לדלפק וחיבור בין חלקי הזכוכית. 2. האם קוביית הזכוכית סגורה מסביב ופתוחה רק בחלק התחתון?	1. הכל בהדבקה עם מאנטים, בכפוף לאישור האדריכל – SHOP DRAWINGS מפרטים שיסופקו על ידי הנגר שיבצע. 2. אכן הקופסא סגורה מכל הצדדים, למעט מלמטה.
13	פרק 7 סעיף 07.01.0001	האם היחידות של הצינורות הינם למטר אורך או מידה אחרת?	לפי מטר אורך
14	פרק 7 סעיף 07.01.0024	חסרים פרטים (ספיקות) למשאבת מים לכיבוי אש מש-3 (לא מופיע במפרט טכני), נדרש להשלים	נתונים של כל המשאבות נמצאים בתכנית אינסטלציה: ת-1 מרתף.
15	פרק 10 סעיפים 10.1.0040 - 10.1.0090	בסעיפים אלו לא מופיעים כמויות, נדרש להשלים.	הסעיפים הנ"ל – מבוטלים.
16	סעיף 10.01.0100	פרופיל שירן, יש להגדיר פרופיל ספציפי, לשירן יש סוגים רבים.	פרופיל שירן מדגם DX-157 מלבני פשוט, פולימרי.
17	פרק 12 עבודות אלומיניום	אין התאמה בין רשימת האלומיניום לבין כתב הכמויות במספור פריטים. בנוסף ישנם פריטים בכתב הכמויות שאין להם ביטוי ברשימת אלומיניום, נדרש הבהרות.	פרטי אלומיניום 12 אי ו-15 אי בוטלו. ברשימת סעיפים לביצוע ישונו מספרים של הפריטים בהתאמה למספור לסעיפי חוזה. סעיפים 12.01.0111 ו-12.01.0141 - לא לסיכום הצעת המחיר.
18		מאגר מים – חסרים הרבה פרטים לגבי פריט זה (חתכים, תיאור סולם ודלת, מפרט, מיקום וכו')	מופיע בתוכניות הקונסטרוקציה ב-4 A ברשימת התכניות וגם בשרטוט המצורף.

בברכה,

נתנאל ויבלין  
יחידת חירום המרכזית



מיכל מים

בנק ישראל רחוב יבנה

גודר ארט הנדסת מערכות בע"מ

67015 רחי הנציב 30 תל אביב  
 03-5615145 טל  
 03-5612522 פקס  
 g-art@art.co.il

